

令和 02 年度	工 事 設 計 書		
設計書名	町道田丸世古線ほか舗装補修工事		
施工場所	玉城町 長更 地内ほか		
設 計 額	(うち消費税等相当額)		
工 期	契約日 ～ 令和3年3月29日		
工 事 概 要			
<div>田丸世古線 岡出昼田線 南浦第2号線</div> <div>切削オーバーレイ工 舗装工 舗装工</div> <div>A=1,110㎡ A= 158㎡ A= 73㎡</div>			
施 工 理 由			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:田丸世古線								
舗装				式				
					1.000			
		舗装工		式				
					1.000			
		アスファルト舗装工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		区画線工		式				
					1.000			
		区画線工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		仮設工		式				
					1.000			
		交通管理工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
02:岡出昼田線								
舗装				式				
					1.000			
		道路土工		式				
					1.000			
		掘削工		式				第 0004 号 明細表
					1.000			
		取壊し工		式				
					1.000			
		舗装準備工		式				第 0005 号 明細表
					1.000			
		舗装工		式				
					1.000			
		アスファルト舗装工		式				第 0006 号 明細表
					1.000			
		仮設工		式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			交通管理工	式				第 0007 号 明細表
					1.000			
03:南浦第2号線								
	舗装			式				
					1.000			
		取壊し工		式				
					1.000			
			舗装準備工	式				第 0008 号 明細表
					1.000			
		舗装工		式				
					1.000			
			アスファルト舗装工	式				第 0009 号 明細表
					1.000			
		区画線工		式				
					1.000			
			区画線工	式				第 0010 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		仮設工		式				
					1.000			
		交通管理工		式				第 0011 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
運搬費				式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[田丸世古線]

第 0001 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
切削オーバーレイ工	m2				第0001号施工単価表
切削深 7cm以下 舗設層数一層 一層目 50 mm		1,110.000			
殻運搬（路面切削）（施工パッケージ）	m3				CB430020(0001)
		56.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0003号施工単価表
A s 塊		56.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価）	m				第0004号施工単価表
実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白		370.000			
区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価）	m				第0005号施工単価表
実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 黄(鉛・ゴムフリー)		370.000			
合 計					

[田丸世古線]

第 0003 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 A		人				
交通誘導警備員 B		人				
合 計						

第 9001 号 明細表 運搬費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設機械運搬費		台				第0007号施工単価表
			2.000			
合 計						

[岡出昼田線]

第 0004 号 明細表 掘削工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ) 土砂 上記以外(小規模)	m3				CB210100(0002)
		10.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0006号施工単価表
		10.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 舗装準備工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0004)
		3.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0005)
		98.000			
アスファルト塊運搬(施工パッケージ)	m3				CB224990(0006)
		5.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0003号施工単価表
		5.000			

[岡出昼田線]

第 0005 号 明細表 舗装準備工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0006 号 明細表 アスファルト舗装工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン(13) フ ライムコート PK-3		m2				CB410260(0007)
			158.000			
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整砕石 M-30 全仕上り厚 100 mm		m2				CB410040(0008)
			63.000			
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 120 mm 1層施工		m2				CB410030(0009)
			63.000			
不陸整正(施工パッケージ) 無し		m2				CB410010(0010)
			158.000			
合 計						

[岡出昼田線]

第 0007 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 A	人				
交通誘導警備員 B	人				
合 計					

[南浦第2号線]

第 0008 号 明細表 舗装準備工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0004)
		4.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0005)
		73.000			
アスファルト塊運搬(施工パッケージ)	m3				CB224990(0006)
		4.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0003号施工単価表
		4.000			
合 計					

[南浦第2号線]

第 0009 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				CB410260(0011)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3		73.000			
不陸整正(施工パッケージ)	m2				CB410010(0010)
無し		73.000			
合 計					

第 0010 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)	m				第0004号施工単価表
実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白		23.000			
合 計					

[南浦第2号線]

第 0011 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 A	人				
交通誘導警備員 B	人				
合 計					

<div> <div>切削オーバーレイ工</div> <div>切削深 7cm以下 舗設層数一層 一層目 50 mm</div> </div> <div> <div>第 0001 号 施工単価表</div> <div>100.000 m2 当り</div> </div>					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生密粒度アスコン (13)	t	12.570			第0002号施工単価表
アスファルト乳剤 P K-4	リットル				
路面切削機運転費【基準】	日				第0001号運転単価表
路面清掃車運転費【基準】	日				第0002号運転単価表

切削オーバーレイ工 切削深 7cm以下 舗設層数一層 一層目 50 mm				第 0001 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルトフィニッシャ運転費【基準】	日				第0003号運転単価表
ロードローラ運転費【基準】	日				第0004号運転単価表
タイヤローラ運転費(賃料)【基準】	日				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

再生密粒度アスコン (13)					第 0002 号 施工単価表
					1.000 t 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生密粒度アスコン (13)	t	1.000			
合計	t	1.000			
単位当り	t	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 A s 塊					第 0003 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価）
実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白

第 0004 号 施工単価表
1,000.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油 一般用	L	44.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0004 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 黄(鉛・クロムフリー)					第 0005 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有 量15～18% 黄 比重2.0	k g	570.000				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000				
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-	k g	25.000				
軽油 一般用	L	44.000				

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 黄（鉛・クロムフリー）					第 0005 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					第 0006 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	1.000			CB210110(0003)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設機械運搬費				第 0007 号 施工単価表	
				1.000 台	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラレー	台	1.000			
合計	台	1.000			
単位当り	台	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430020(0001)	殻運搬（路面切削）（施工パッケージ）	m3				
CB210100(0002)	掘削（施工パッケージ）	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外（小規模）
CB210110(0003)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）
CB430510(0004)	舗装版切断（施工パッケージ）	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0005)	舗装版破砕（施工パッケージ）	m2				
CB224990(0006)	アスファルト塊運搬（施工パッケージ）	m3				
CB410260(0007)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410040(0008)	上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			材料	粒度調整砕石 M-30
					全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
CB410030(0009)	下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 120 mm
					施工区分	1層施工

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410010(0010)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB410260(0011)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

路面切削機運転費【基準】					第 0001 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
路面切削機機械損料 排ガス対策	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

路面清掃車運転費【基準】					第 0002 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
路面清掃車機械損料	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

アスファルトフィニッシャ運転費【基準】					第 0003 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
アスファルトフィニッシャ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ロードローラ運転費【基準】					第 0004 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ロードローラ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

タイヤローラ運転費(賃料)【基準】					第 0005 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
タイヤローラ賃料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		