

入札に係る質問及び回答

- 提出日 令和2年11月12日、13日
- 工事名 令和2年度 第41号 伊勢市消防署玉城出張所新築工事
- 開札日 令和2年11月25日

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
|----|---|------------------------------------|
| 1 | 図面 A-09 外部仕上げ表について 換気孔 SUS 製換気ガラリと明記されていますが、立面図及び内訳書とも明記されていません。無いものと考えてよろしいですか。 | 無しです |
| 2 | 図面 A-10 内部仕上げ表について 食堂の備考欄にホワイトボードプロジェクター対応と明記されていますが、内訳書には明記されていません。無いものと考えてよろしいですか。 | 17.内・外装工事（内装） 内訳書 壁掲示板クロス です |
| 3 | 図面 A-10 内部仕上げ表について 車庫の床仕上げが、木こて仕上げとなっていますが、内訳書には明記されていません。ご確認ください。 | 12.左官工事（内部） 内訳書 コンクリート金コテが該当します |
| 4 | 図面 A-10 内部仕上げ表について 車庫の備考欄にホイストレール(チェーンブロック 1t 用) と明記されていますが、内訳書には明記されていません。ご確認ください。 | 6.鉄骨工事 内訳書 鋼材に含んでいます |

| | | |
|----|---|--|
| 5 | <p>地盤柱状改良工事について S-13 図 3.特記事項 (4)、(6) スリーエス G 工法協会に所属する会員、品質及び施工管理と記載されておりますが、他の認定工法にての施工でもよろしいでしょうか。</p> | <p>強度等同等であれば 他の認定工法でもいいです</p> |
| 6 | <p>食堂ホワイトボードについて A-10、37 図 ホワイトボード 3000×2740 プロジェクター対応と記載されていますが、内訳書にはありませんのでご指示ください。</p> | <p>17.内・外装工事（内装） 内訳書 壁掲示板クロス です</p> |
| 7 | <p>掲示クロスについて 内訳書に掲示クロス 8.2 m²とありますが、施工場所が不明ですのでご指示ください。</p> | <p>A-37 図 食堂ホワイトボード 3000×2740 プロジェクター対応 です</p> |
| 8 | <p>区画壁について A-14 図で異種用途区画壁位置が不明確ですので、ご指示ください。</p> | <p>1 階：消防車庫、救急車庫と各室 2 階：消防車庫上部、倉庫、予備棚と各室</p> |
| 9 | <p>セルフレベリングについて A-11 図 2 階仕上表で通路、仮眠室床はモルタル下地ですが、A-27、28 図ではセルフレベリングと記載されています。仕上表が正でしょうか。</p> | <p>セルフレベリング です</p> |
| 10 | <p>盛土について 内訳書 土工事で、盛土 B 種発生土 361.0 m³とありますが、購入土ではないでしょうか。ご指示ください。</p> | <p>購入土 です</p> |