

工事名 玉城町体育センター屋根補修工事

施工地 度会郡玉城町下田辺 地内

玉城町体育センター屋根改修工事

No.1

工 名	工 事 種 別		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
	工 事	種 別						
I	建築工事							
	直接工事費			1	式			
II	共通仮設費			1	式			
III	現場管理費等			1	式			
IV	一般管理費等			1	式			
	工事価格			1	式			
	消費税等相当額			1	式			
	設計額			1	式			

工 名	工 事 種 別		形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
	工 事	種 別						
3	屋根・板金工事							
	棟包 W914		カラーGL鋼板 t-0.8	34.0	m			
	同上 止面戸		カラーGL鋼板 t-0.8	68.0	m			
	同上 エプロン		カラーGL鋼板 t-0.8	68.0	m			
	既存妻包撤去			60.0	m			
	妻側取合水切		カラーGL鋼板 t-0.8	60.1	m			
	既設笠木撤去			60.0	m			
	笠木包		カラーGL鋼板 t-0.8	60.1	m			
	同上 下地金物		カラーGL鋼板 t-0.8	60.1	m			
	運搬費その他			1.0	式			
	小計							

玉城町体育センター屋根改修工事

No.6

工 名	工 事 種 別 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘	要
	下屋カラーベストカバー工法		71.0	m ²				
	下地ゴムアスルーフイング		71.0	m ²				
	軒先唐草	カラーGL鋼板 t-0.4	19.2	m				
	ケラバ水切り	カラーGL鋼板 t-0.4	20.9	m				
	水上水切り	カラーGL鋼板 t-0.4	19.2	m				
	残材処理費		1	式				
	小計							
	計							

工 名	工 事 種 別 名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
5	外部構造梁欠損部及び脆弱部修繕工事						
	脆弱部点検、研り撤去処理		1	式			
	鉄筋錆止め処理、プライマー塗布		1	式			
	ビス、ワイヤー落下防止アンカー工事		1	式			
	樹脂モルタル等下地処理		1	式			
	不織布塗り込み（割れ止め）		1	式			
	樹脂モルタル等仕上げ		1	式			
	場内落下防止等養生		1	式			
	計						

