

供用日数計算書

工 種	種 別	施工量		日当り施工量		施工日数		
						敷鉄板	水 替	
掘削	1箇所100m3以下(標準) BH0.28m3,土砂	612	m3		m3/日			日
床堀	上記以外(小規模) BH0.28m3,土砂	49	m3		m3/日			日
埋戻	人力まき出し 振動コンパクタ	37	m3		m3/日			日
法面整形工	現場制約無 <small>盛土部,締固め無し,機械、削り取り整形</small>	290.9	m2		m2/日			日
芝付	人工張芝	277.3	m2		m2/日			日
コンクリート工	10m3未満 人力打設(無筋・鉄筋)	10.7	m3		m3/日			日
張ブロック工	150kg/個未満	26.0	m2		m2/日			日
基礎砕石工		14.5	m2		m2/日			日
型枠工	無筋・鉄筋構造物	36.7	m2		m2/日			日
敷モルタル	1:3 防水材なし	0.7	m3		m3/日			日
モルタル塗布		25.9	m2		m2/日			日
U型側溝	1,000kg/個以下 L=2,000	48.0	m		m/日			日
基面整正		9.2	m2		m2/日			日
盛土	人力まき出し 砂・砂質土	32.7	m3		m3/日			日
鉄筋コンクリート柵渠	断面積の規格 0.16以上3.60以下	2.0	m		m/日			日
鉄筋コンクリート柵渠	取外	4.0	m		m/日			日
高密度ポリエチレン管	Φ500 設置	4.0	m		m/日			日
高密度ポリエチレン管	Φ500 撤去	4.0	m		m/日			日
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械	0.6	m3		m3/日			日
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械	0.1	m3		m3/日			日
穀運搬	機械積込 DID区間なし	0.7	m3		m3/日			日
敷鉄板設置撤去	設置 BH0.8(クレーン機能付)	135	m2		m2/日			日
敷鉄板設置撤去	撤去 BH0.8(クレーン機能付)	135	m2		m2/日			日
小 計				実日数				日
	30/17= 不稼働係数	×	1.76	供用日数				日
コンクリート養生期間	7日間	7.0	日		日/日			日
合 計			m3	施工日数				日