

令和4年度

準用河川外城田川災害防止対策工事（その2）

数 量 計 算 書

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計 算 数 量	設 計 数 量	単 価 (円)	金 額 (万 円)	摘 要
土 工	掘 削	1次掘削		m ³	384	380			
	"	2次掘削		m ³	659	660			
	仮 設 盛 土	設置撤去	流用土＋締固め	m ³	272	270			運搬距離3.0km以下 (流用土)
	盛 土		購入土＋締固め (購入土)	m ³	76	76			
	床 堀	土砂		m ³	382	380			
	埋 戻 し	流用土	区分：C BH積込み	m ³	294	290			
	残 土 処 分	残土運搬	運搬距離8.0km以下 小型不整地運搬車	m ³	1,098	1,100			(384.3+658.5+381.8)- 293.6/0.90
		残土運搬 (締切り内)	2～3t級	m ³	1,098	1,100			掘削残土 (締切り内) 運搬距離130m以下 (片道)
		残土運搬 (仮設盛土)	運搬距離3.0km以下 (流用土)	m ³	336	340			272.2+64
コンクリート根継工	コンクリート	σck=18N/mm2		m ³	263	263			
	型 枠	一般		m ²	544	540			
	目地材		エラストアイ t=10mm	m ²	28	28			
仮仕上工	袋詰め玉石		2 t 級	m ³	64	64			前年度工事設置分 51袋×1.25m3=64m3
仮設工	仮締切工	大型土のう	制作、設置 (搬入土) 撤去	袋	429	429			
		大型土のう	(搬入土)	袋	429	429			
		残土運搬	運搬距離3.0km以下 (搬入土)	m ³	429	429			
		大型土のう運搬	小型不整地運搬車 2～3t級	袋	272	272			仮締切分を計上 運搬距離130m以下 (片道)
		仮設盛土運搬	小型不整地運搬車 2～3t級	m ³	42	42			本川仮設盛土 運搬距離130m以下 (片道)
		土のう積み	小口並べ	m ²	33	33			
	仮排水管	高密度ポリエチレン管	φ800 L=8.0m×2 据付、撤去	m	16	16			
		高密度ポリエチレン管	φ1000 据付、撤去	m	19	19			
	舗装工	路盤工	RC-40, t = 10cm	m ²	74	74			
	支保工	パイプサポート支保	40kN/ m ² 以下	空m ³	12	12			
	水中ポンプ設置、撤去	常時排水	120以上450m3/h未満	箇所	2	2			口径200 2箇所 口径150 1箇所
	水中ポンプ運転費	常時排水	120以上450m3/h未満	式	1	1			

土 工 各 種 数 量 計 算 書 仮設盛土											
種 別 番 号	距 離	仮設盛土 B1									摘 要
		断面	平 均	数 量	断面	平 均	数 量		平 均	数 量	
	—	1.0	—	—							現況袋詰め玉石箇所
NO. 13+5.0	5.0	1.0	1.00	5.0							
NO. 14	20.0	0.6	0.80	16.0							
NO. 15	25.0	0.6	0.60	15.0							
NO. 15+10.0	10.0	0.6	0.60	6.0							NO. 15流用
進入路①											
断面-1	—	1.1	—	—							
断面-2	6.9	10.5	5.80	40.0							
断面-3	6.9	7.6	9.05	62.4							
	8.0	7.6	7.60	60.8							
	8.0	0.0	3.80	30.4							
進入路②											
断面-A	—	3.2	—	—							
	4.0	3.2	3.20	12.8							
	—	1.4	—	—							
断面-B	17.0	1.4	1.40	23.8							
小 計				272.2	m3						


大型土のう

細 別	規 格	区 分	単位	算 式			数 量	摘 要				
大型土のう				1段目	2段目	3段目	2段目	3段目				
進入路①			m	18.6	+	19.8	+	20.9	+	4.9	+	8.1
進入路②			〃	21.0	+	21.0	+	21.0	+	21.0		
下流側仮締切			〃	30.0	+	20.0	+	39.0	+	26.0		
仮締切			〃	72.0	+	72.0						
上流側締切			〃	13.0								
合計			m									428.3
			袋									429

数量算出表

S=1 : 200

[illegible]



1箇所あたり

[illegible]