

水替え日数の算出

[illegible]

交通誘導員の算出

工種	種別	① 日当り 施工量	単位	② 施行 数量	③ 施行 日数 (②/①)	備考
河川土工						
掘削	オープンカット		m3	384		
掘削	オープンカット		m3	659		
盛土	幅員 4.0m未満		m3	272		
盛土	幅員 2.5m未満		m3	76		
床掘	小規模		m3	382		
埋戻し	最大埋戻し幅1m以上4m未満		m3	294		
護岸工						
コンクリート工	鉄筋・無筋		m3	263		
型枠	鉄筋・無筋		m2	544		
仮仕上工						
袋詰め玉石	2t		袋	64		
仮設工						
大型土のう設置	製作設置 流用土		袋	429		
大型土のう撤去			袋	429		
土のう工			m2	33		
暗渠排水管設置	波状管 φ 800		m	16		
暗渠排水管撤去	波状管 φ 800		m	16		
暗渠排水管設置	波状管 φ 1000		m	19		
暗渠排水管撤去	波状管 φ 1000		m	19		
小計						
交通誘導員数						B(2人)

※B2名のうち1名は交代要員とする

暗渠排水管用日数の算定

工種	種別	① 日当り 施工量	単位	② 施行 数量	③ 施行 日数 (②/①)	備考
河川土工						
掘削	オープンカット		m3	384		
掘削	オープンカット		m3	659		
盛土	幅員 4.0m未満		m3	272		
盛土	幅員 2.5m未満		m3	76		
床掘	小規模		m3	382		
埋戻し	最大埋戻し幅1m以上4m未満		m3	294		
護岸工						
コンクリート工	鉄筋・無筋		m3	263		
型枠	鉄筋・無筋		m2	544		
仮仕上工						
袋詰め玉石	2t		袋	64		
仮設工						
大型土のう設置	製作設置 流用土		袋	429		
大型土のう撤去			袋	429		
土のう工			m2	33		
暗渠排水管用設置	波状管 φ 800		m	16		
暗渠排水管用撤去	波状管 φ 800		m	16		
暗渠排水管用設置	波状管 φ 1000		m	19		
暗渠排水管用撤去	波状管 φ 1000		m	19		
小計						