

令和4年度 町道路肩除草工事 仕様書

この仕様書は、本工事に関する事項を示したものであり、関係法令に基づき適正に工事を行うことを示したものである。本仕様書に記載のない事項については、別添の設計仕様書及び共通仕様書による。

1 工事名 令和4年度 町道路肩除草工事

2 工事期間 契約締結日から令和4年12月12日まで

3 工事内容

(1) 別紙位置図に示す道路法面等の除草・草刈り

- ・草地及び樹木間の箇所を対象とする。
- ・草刈・芝生刈は、肩掛け草刈り機による草刈り、人力草刈り等とし、場所により適切に行うものとする。刈り込み高さは50mm以内とする。
- ・繁茂期の6月から11月のうちで指定回数行うものとする。

(2) 収集運搬及び処分

- ・集草作業と併せて堆積落葉及び枯れ枝等の収集処分を行うものとする。
- ・草刈り後、一週間程度自然乾燥を行い、収集処分するものとする。
- ・搬出・運搬・処分の一切経費を含む。

(3) 実施回数及び日程

- ・実施の回数は2回(6月～8月及び9月～11月)実施する。一部1回刈り箇所については9月～11月に実施する。
- ・実施日は、事前に道路管理担当者と日程調整を行うものとする。

(4) 現場検査

- ・1路線毎完了後、直ちに監督員による現場確認を行うものとする。
検査を受けられるような状態にして監督員に速やかに連絡し検査日を設定すること。
- ・検査の結果、草刈り高さ・集草等の状態を判断材料とし、基準に満たない場合は再作業を要求するものとする。

4 施工場所 玉城町地内 町道 詳細は、別紙図面のとおり

5 特記事項

(1) 事前測量の提出について

- ・路線別に除草延長及び除草幅員を提出すること。

(2) 業務報告書の提出について

- ・各実施回の終了毎、作業前後の写真を添付して実施結果を報告すること。
また写真は、作業前・作業中・作業後の3枚を一对とし、同一場所（同一風景）で撮影するものとする。

(5) 処分費用について

- ・暫定数量であるため、処分数量を変更対象とする。

(6) 安全管理について

- ・作業中は安全確保のため、通行人・車両の誘導を行い、建造物等に損傷を与えないよう十分に注意すること。
特に機械作業中の飛び石が各施設・隣接家屋・車両・通行人に被害を及ぼすこと無く養生のうえ十分注意して作業を行うこと。
万が一障害を与えた場合は、速やかに監督員に報告するとともに受注者の責任において処理すること。