

交通誘導警備員算出シート

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
							配置人員		交替要員		計上人員		
							A	B	A	B	A	B	
道路維持													
舗装工 役場駅前線													
舗装打換え工													
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚40mm												
		舗装版切断	25	m			2	2	1	0			
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm												
		舗装版破碎	1170	m 2			2	2	1	0			
不陸整正													
		不陸整正	1170	m 2			2	2	1	0			
表層	材料種類密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超												
		表層 (車道・路肩部)	1170	m 2			2	2	1	0			
舗装工 役場駐車場													
舗装打換え工													
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm												
		舗装版切断	11	m			2	2	1	0			
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm												
		舗装版破碎	2365	m 2			2	2	1	0			
不陸整正													
		不陸整正	2662	m 2			2	2	1	0			

交通誘導警備員算出シート

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
							配置人員		交替要員		計上人員		
							A	B	A	B	A	B	
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超												
		表層（車道・路肩部）	2662	m 2			2	2	1	0			
溶融式区画線 白色 W15 実線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し												
		区画線設置	768	m			2	2	1	0			
舗装工 田丸保育所駐車場													
舗装打換え工													
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm												
		舗装版破碎	909	m 2			2	2	1	0			
不陸整正													
		不陸整正	909	m 2			2	2	1	0			
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超												
		表層（車道・路肩部）	909	m 2			2	2	1	0			
溶融式区画線 白色 W15 実線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し												
		区画線設置	500	m			2	2	1	0			
仮設工													
交通管理工													
交通誘導警備員													
		交通誘導警備員A		人日			2	2	1	0			
		交通誘導警備員B		人日			2	2	1	0			
計													