

数量計算

数量集計表							
工 種	種 別	規 格	計算式	単位	数 量	積 算 数 量	摘 要
原土羽第2歩線							
打替え工	舗装切断	t=15cm以下	5.1+5.1	m	10.2	10.0	
	舗装取壊し	t=15cm以下	図面より	m ²	510.00	510.0	
	不陸修正		図面より	m ²	510.00	510.0	
	表層	t=4cm	図面より	m ²	510.00	510.0	
	処分費	As	510.0×0.06	m ³	30.60	31.0	
	区画線	実線：白色 W=15cm	100*2	m	200.0	200.0	
蚊野積良線							
打替え工	舗装切断	t=15cm以下	5.75+5.75	m	11.5	12.0	
	舗装取壊し	t=15cm以下	図面より	m ²	132.25	132.0	
	不陸修正		図面より	m ²	132.25	132.0	
	表層	t=5cm	図面より	m ²	132.25	132.0	
	処分費	As	132.25×0.05	m ³	6.61	7.0	
	区画線	実線：白色 W=15cm	23.0*3	m	69.0	69.0	
	区画線	文字・記号 W=15cm換算	16.5	m	16.5	17.0	
新田町第1号線							
打替え工	舗装切断	t=15cm以下	5.6+5.6	m	11.2	11.0	
	舗装取壊し	t=15cm以下	図面より	m ²	78.40	78.0	
	不陸修正		図面より	m ²	78.40	78.0	
	表層	t=4cm	図面より	m ²	78.40	78.0	
	処分費	As	78.40×0.05	m ³	3.92	4.0	
	区画線	実線：白色 W=15cm	14.0*2	m	28.0	28.0	
	区画線	実線：黄色（消火栓） W=15cm	4.1	m	4.1	4.0	
	区画線	文字・記号 W=15cm換算	16.5	m	16.5	17.0	
	グリーンペイント	緑色 W=30cm	0.3*14.0	m ²	4.2	4.0	
打替え工	舗装切断	t=15cm以下	5.4+5.4+3.8	m	14.6	15.0	
	舗装取壊し	t=15cm以下	図面より	m ²	82.55	83.0	
	不陸修正		図面より	m ²	82.55	83.0	
	表層	t=4cm	図面より	m ²	82.55	83.0	
	処分費	As	82.55×0.05	m ³	4.13	4.0	
	区画線	実線：白色 W=15cm	13.0	m	13.0	13.0	
	区画線	実線：白色（停止線） W=30cm	2.1	m	2.1	2.0	
	区画線	破線：白色 W=15cm	3.8	m	3.8	4.0	
	区画線	文字・記号 W=15cm換算	17.6+17.6+29.3	m	64.5	65.0	
	区画線	実線：白色（T字） W=15cm	6	m	6.0	6.0	
	区画線	実線：黄色（消火栓） W=15cm	4.1	m	4.1	4.0	
	グリーンペイント	緑色 W=30cm	0.3*10.0	m ²	3.0	3.0	

[illegible][illegible]