

交通誘導警備員算出シート

設計書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
法面補修工事														
道路土工														
掘削工														
掘削	土質土砂;作業内容													
		人力積込	土質等区分=土砂	0.8	m 3			1	0	1	0	0	0	
法面工														
法面吹付工														
増厚補強	t=7cm 短繊維混入モルタル吹付													
		のり面水洗清掃工		679	m2			1	0	1	0	0	0	
		アンカーボルト削孔工	SD345 D19×600mm	151	本			1	0	1	0	0	0	
		アンカーボルト注入工		151	本			1	0	1	0	0	0	
		カップルプレート工 (A)		151	箇所			1	0	1	0	0	0	
		カップルボルト工		1208	本			1	0	1	0	0	0	
		水抜きパイプ設置工	φ 65	227	本			1	0	1	0	0	0	
		増厚工	t=7cm 短繊維混入モルタル吹付	679	m2			1	0	1	0	0	0	
空隙充填	セメント系固化材													
		注入工穿孔工		53	箇所			1	0	1	0	0	0	
		空隙充填注入工		5	m 3			1	0	1	0	0	0	
ひび割れ補修工														
ひび割れ充填	可とう性エポキシ樹脂													
		ひび割れ補修工 (充てん工法)	1 構造物当り補修延べ延長区分=20m以上; 1 構造物当り補修延べ延長 (実数) =69m; 1 構造物当充てん材設計量 (実数) =11.508kg	69	m			1	0	1	0	0	0	
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)													
		人力積込	土質等区分=コンクリート塊	0.01	m 3			1	0	1	0	0	0	
準備費														
木根等処分費														
		集積 (人力施工) (伐木除根)		200	m2			1	0	1	0	0	0	
		積込み (人力施工) (伐木除根)		200	m2			1	0	1	0	0	0	
						計								