

数量計算

数量集計表

工 種	種 別	規 格	計算式	単位	数 量	積 算 数 量	摘 要
田丸土羽線							
打替え工	舗装切断	t=15cm以下	8.0+6.0+6.0+230.0	m	250.0	250.0	
	舗装取壊し	t=15cm以下	図面より	m2	1456.75	1460.0	
	不陸整正		図面より	m2	1456.75	1460.0	
	表層	t=5cm	図面より	m2	1456.75	1460.0	
	処分費	As	1456.75×0.05	m3	72.84	73.0	
	区画線	実線：白色 W=15cm	230.0*2	m	460.0	460.0	
	区画線	実線：白色 W=45cm	3.0	m	3.0	3.0	
	区画線	破線：白色 W=15cm	10.0*2	m	20.0	20.0	
	区画線	実線：黄色 W=15cm	3.0	m	3.0	3.0	
	区画線	文字・記号 W=15cm換算	6*2	m	12.0	12.0	
	区画線	文字・記号 W=15cm換算	43.0	m	43.0	43.0	
	区画線	文字・記号 W=15cm換算	93.3	m	93.3	93.0	
	グリーンペイント	緑色 W=30cm	0.3*175.0	m2	52.5	53.0	
	ラバーポール	撤去・設置	3	本	3.0	3.0	

数量集計表

[illegible]