

配置人員		交替要員	
A	B	A	B
1	4	1	

交通誘導警備員人員入力：

交通誘導警備員算出シート

								交通誘導警備員						歩掛コード
工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
道路維持														
舗装工(田丸土羽線)														
舗装打換え工														
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm													
		舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用	250	m									
舗装版破砕	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm													
		舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版;障害等の有無=無し;騒音振動対策=不要;舗装版厚=15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用	1460	m 2									
不陸整正														
		不陸整正	補足材料の有無=無し;費用の内訳=全ての費用	1460	m 2									
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超													
		表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超;1層当平均仕上厚70mm以下=50mm;材料=再生密粒度アスコン(13);瀝青材料種類=プライムコートPK-3;費用の内訳=全ての費用	1460	m 2									
区画線工														
区画線工														
溶融式区画線 白色 W15 実線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無													
		区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用	460	m									
溶融式区画線 白色 W45 実線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無													
		区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 45cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用	3	m									
溶融式区画線 白色 W15 破線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無													
		区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=破線 15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用	20	m									
溶融式区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性													
		区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用	12	m									
溶融式区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性													
		区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用	43	m									

交通誘導警備員算出シート

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
溶融式区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性													
		区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用	93	m									
溶融式区画線 黄色 W15 実線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無													
		区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用	3	m									
グリーンペイント (材工共)	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無													
		カラーペイント設置		53	m ²									
道路付属物復旧工		区画線設置		230	m									
付属物復旧工														
車線分離標復旧	車線分離標規格 ;施工区分 ;施工規模10本未満													
		道路付属物撤去工 (車線分離標)	施工区分=構造物取付; 施工規模=10本未満; 夜間作業の補正=無; 時間制約を受ける場合の補正=無	3	本									
仮設工														
交通管理工														
交通誘導警備員														
		交通誘導警備員A			人日									
		交通誘導警備員B			人日									
道路維持														
舗装工(下田辺野篠線)														
舗装打換え工														
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm													
		舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚=15cm以下; 費用の内訳=全ての費用	20	m									
舗装版破砕	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm													
		舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版; 障害等の有無=無し; 騒音振動対策=不要; 舗装版厚=15cm以下; 横込作業の有無=有り; 費用の内訳=全ての費用	1120	m 2									
不陸整正														
		不陸整正	補足材料の有無=無し; 費用の内訳=全ての費用	1120	m 2									
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超													
		表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超; 1層当平均仕上厚70mm以下=50mm; 材料=再生密粒度アスコン(13); 瀝青材料種類=アライコート PK-3; 費用の内訳=全ての費用	1120	m 2									
区画線工														
区画線工														
溶融式区画線 白色 W45 実線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無													
		区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 45cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用	3	m									
溶融式区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性													

交通誘導警備員算出シート

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
		区画線設置	夜間作業の有無=無し； 施工方法区分=溶融式手動； 豪雪補正の有無=無し； 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm 換算； 時間的制約の有無=無し； 塗布厚=1.5mm； 排水性舗装に施工する場合の補正=無し； 未供用区間の場合の補正=無し； 溶融式塗料規格=含有量15～18%； 塗料区分=白； プライマー規格=アスファルト舗装； 費用の内訳=全ての費用	19	m									
仮設工														
交通管理工														
交通誘導警備員														
		交通誘導警備員A			人日									
		交通誘導警備員B			人日									