

# 交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 施工歩掛     | 施工条件 | 数量   | 単位  | 日当たり<br>施工量 | 施工<br>日数 | 交通誘導警備員 |   |      |   |      |   | 歩掛コード |
|---------------|--|----------|------|------|-----|-------------|----------|---------|---|------|---|------|---|-------|
|               |  |          |      |      |     |             |          | 配置人員    |   | 交替要員 |   | 計上人員 |   |       |
|               |  |          |      |      |     |             |          | A       | B | A    | B | A    | B |       |
| 道路維持          |  |          |      |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
| 舗装工           |  |          |      |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
| 切削オーバーレイ工     |  |          |      |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
| 切削オーバーレイ      | 平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ<br>区分無;アスファルト材料種類(一層)再生密粒  |          |      |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|               |  | 切削オーバーレイ |      | 2500 | m 2 |             |          | 1       | 4 | 1    | 0 |      |   |       |
| 区画線工          |  |          |      |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
| 区画線工          |  |          |      |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;<br>塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し     |          |      |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|               |  | 区画線設置    |      | 1000 | m   |             |          | 1       | 4 | 1    | 0 |      |   |       |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;<br>塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し     |          |      |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|               |  | 区画線設置    |      | 7    | m   |             |          | 1       | 4 | 1    | 0 |      |   |       |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;<br>塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し     |          |      |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|               |  | 区画線設置    |      | 3    | m   |             |          | 1       | 4 | 1    | 0 |      |   |       |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・<br>文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性 |          |      |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|               |  | 区画線設置    |      | 89   | m   |             |          | 1       | 4 | 1    | 0 |      |   |       |
|               |  |          |      |      |     | 計           |          |         |   |      |   |      |   |       |