

数量計算

数量集計表

工 種	種 別	規 格	計算式	単位	数 量		摘 要
田丸土羽線							
舗装工	舗装切断			m	370		
	舗装取壊し			m2	2,022		
	殻運搬			m3	101		
	不陸整正			m2	2,022		
	表層			m2	2,022		
区画線工	溶解式区画線	実線 W=15cm		m	709		
区画線工	溶解式区画線	実線 W=30cm		m	6		
	溶解式区画線	実線 W=45cm		m	17		
	溶解式区画線	破線 W=15cm		m	5		
	溶解式区画線	破線 W=30cm		m	36		
	溶解式区画線	矢印・記号・文字 W=15cm換算		m	122		
	溶解式区画線	黄色実線 W=15cm		m	4		
	グリーンペイント			m2	62		
道路付属施設工	車線分離標設置	H=650		本	5		
	車線分離標設置	H=800		本	3		
	車線分離標撤去			本	8		

田丸土羽線

舗装工

	1 工区	2 工区			
舗装切断	222.3	+ 147.4	=	369.7	370m
舗装取壊し	1212.1	+ 809.9	=	2022.0	2022m2
殻運搬	60.1	+ 40.5	=	100.6	101m3
不陸整正	1212.1	+ 809.9	=	2022.0	2022m2
表層	1212.1	+ 809.9	=	2022.0	2022m2

区画線工

区画線	435.0	+ 274.0	=	709.0	709m
(w=15cm, 実線)					
(1工区) 外側線424.0m+T字囲11.0m+ (2工区) 外側線274.0m					

区画線	6.0		=	6.0	6m
(w=30cm, 実線)					
(1工区) T字6.0m					

区画線	15.0	+ 2.0	=	17.0	17m
(w=45cm, 実線)					
(1工区) 横断歩道15.0m+ (2工区) No.0付近停止線2.0m					

区画線	5.0		=	5.0	5m
(w=15cm, 破線)					
(1工区) No.0付近T字交差点部分破線5.0m					

区画線	36.0		=	36.0	36m
(w=30cm, 破線)					
(1工区) 減速マーク36.0m					

区画線	33.0	+ 88.6	=	121.6	122m
(w=15cm, 換算)					
(1工区) ダイヤモンド33.0m+速度落せ88.6m					

区画線	4.0		=	4.0	4m
w=15cm, 黄色実線					
(2工区) 消火栓囲4.0m					

グリーンペイント	21.0	+ 41.1	=	62.1	62m2
----------	------	--------	---	------	------

道路付属施設工 (1 工区)

車線分離標設置	H=650	=	5.0	5本
車線分離標設置	H=800	=	3.0	3本
車線分離標撤去		=	8.0	8本