

入札に係る質問及び回答

- 提出日 令和6年6月17日
- 工事名 令和6年度 第14号 玉城町立玉城中学校校舎等改修工事
- 開札日 令和6年6月27日

番号	質問事項	回答
1	<p>内訳書 外部改修 防水改修工事アルミ笠木取外し、再取付 84.1mについて 施工場所として南側昇降口屋根2ヶ 所、北側昇降口屋根の一部、教育相 談室屋根になると思いますが、南側 昇降口はA-07では撤去・新設となっ ています。取外し・再取付とするの か、撤去・新設とするのか指示願 いします。 新設の場合は、仕様、数量の指示を お願いします。また、凡例ではステン ス笠木となっていますが、アルミ笠木を正 としてよろしいでしょうか。</p>	<p>笠木はすべて取外し再取付とし、アルミ笠 木としてください。</p>
2	<p>内訳書 外部改修 金物工事手摺新 設 118mについて 数量が1707分のようなのですが問題あり ませんか。また、PLの固定アンカーは支 持部詳細図とおおり2本/ヶ所によろし いでしょうか。</p>	<p>老朽化等危険箇所の新設となります。支 持部は「A-30 ベランダ手摺詳細図」の 通りです。</p>
3	<p>内訳書 内部改修 金属工事SUS製床 見切 曲加工 5mについて トイ床見切りと思います。数量が1707 分のようなのですが問題ありませんか。</p>	<p>特に問題ございません。</p>

4	<p>A-28、A-29 内部階段について 手摺子と手摺子の上に設けるPLの厚みの指示をお願いします。また、PL-3.2×45の取付方法を指示をお願いします。</p>	<p>PLの厚みは $t=1.2\text{ mm}$とし、取付方法は溶接としてください。</p>
5	<p>内訳書 内部改修 建具工事網戸 100か所について 網戸は取外し、再取付けでよろしいでしょうか。張替え新設等の場合は、網戸の寸法を指示をお願いします。</p>	<p>網戸は100箇所すべて新設となります。網戸取付箇所及び網戸寸法は添付資料(A-21,22,23,25,26)を参照してください。</p>