

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
道路改良														
道路土工														
掘削工														
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量=小規模(標準)	掘削	土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規模）； 施工数量=小規模（標準）	240	m 3			1	1	1	0			
土材料		土材料		40	m 3			1	1	1	0			
法面整形工														
法面整形(盛土部)	法面締固め有り;現場制約無し													
		法面整形	整形箇所=盛土部; 法面締固めの有無=有り; 現場制約の有無=無し; 土質=粘土、砂質土、砂質土、軟弱土、費用の中	750	m 2			1	1	1	0			
法面工														
植生工														
張芝	芝種類張芝工;施工規模500m2以上													
		人力施工による植生工	工種区分=張芝工; 施工規模=500m2以上(標準); 時間制約を受ける場合の補工=無	620	m2			1	1	1	0			
付帯工														
付帯工														
防草コンクリート工	t=10cm, 18-8-25BB													
		コンクリート	構造物種別=小型構造物; 打設工法=バックホウ(クレーン機能付)打設; コンクリート規格=18-8-25(高圧); 養生工の種類=無	26.4	m 3			1	1	1	0			
		基面整正		82.72	m2			1	1	1	0			
重力式擁壁工	18-8-40BB													
		コンクリート	構造物種別=小型構造物; 打設工法=バックホウ(クレーン機能付)打設; コンクリート規格=18-8-40(高圧); 養生工の種類=無	24.85	m 3			1	1	1	0			

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
ガードレール復旧工	Gr-C-4E, 現場発生品使用	型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=小型構造物	115.16	m 2			1	1	1	0			
		目地板	1工事当り使用量=30m2未満；目地板の種類=瀝青質目地板t=10	1.91	m 2			1	1	1	0			
		部材設置（レール設置）	材料費区分=手間のみ；規格・仕様=路側用A・B・C種；夜間作業の補正=無；時間始期制の適用がある場合は適用無し	176	m			1	1	1	0			
吐口工(A)	18-8-25BB													
		コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=バックホ（クレーン機能付）打設；コンクリート型枠12.0-25（高圧）；養生工の種類=鉄筋・無筋構造物	1.632	m 3			1	1	1	0			
		型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=鉄筋・無筋構造物	11.223	m 2			1	1	1	0			
		コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=バックホ（クレーン機能付）打設；コンクリート型枠12.0-25（高圧）；養生工の種類=鉄筋・無筋構造物	0.45	m 3			1	1	1	0			
		基面整正		4.485	m 2			1	1	1	0			
吐口工(B)														
		コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=バックホ（クレーン機能付）打設；コンクリート型枠12.0-25（高圧）；養生工の種類=鉄筋・無筋構造物	1.05	m 3			1	1	1	0			
		型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=鉄筋・無筋構造物	8.4	m 2			1	1	1	0			
		基面整正		9.1	m 2			1	1	1	0			
舗装工														
車道舗装工														
表層	再生密粒度アスコン, top13, t=4cm													
		表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）；1層当平均仕上厚 50mm以下 材料:再生密粒度アスコン（1層）	176	m 2			1	1	1	0			
不陸整正														
		不陸整正	補足材料の有無=無し；費用の内訳=全ての費用	176	m 2			1	1	1	0			
構造物撤去工														
防護柵撤去工														

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
防護柵撤去(ガードレール)														
		部材撤去（レール撤去）	規格・仕様=路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・Cp種）；夜間作業の補正=無；時間的制約の有無=無；騒音・低振動対策=無	176	m			1	1	1	0			
構造物取壊し工														
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物；工法区分機械施工													
		構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物；工法区分=機械施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；騒音・低振動対策=無	0.4	m 3			1	1	1	0			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物；工法区分機械施工													
		構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物；工法区分=機械施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；騒音・低振動対策=無	0.2	m 3			1	1	1	0			
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚15cm以下													
		舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	178	m			1	1	1	0			
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚4cm													
		舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版；障害等の有無=無し；騒音振動対策=不要；舗装版厚=15cm以下；騒音・低振動対策=無	176	m 2			1	1	1	0			
						計								