

配置人員		交替要員	
A	B	A	B
1	5	1	

交通誘導警備員人員入力：

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
舗装														
舗装工														
舗装打換え工														
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用	156	m			1	5	1	0			
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版;障害等の有無=無し;騒音振動対策=不要;舗装版厚=15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用	720	m ²			1	5	1	0			
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超;1層当平均仕上厚70mm以下=50mm;材料=再生密粒度アスコン(13);瀝青材料種類=プライムコートPK-3;費用の内訳=全ての費用	720	m ²			1	5	1	0			
区画線工														
区画線工														
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=黄鉛・クロムフリー;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用	120	m			1	5	1	0			
仮設工														
交通管理工														
交通誘導警備員		交通誘導警備員A			人日									
		交通誘導警備員B			人日									
								計						